LAFARGE CITY BAG MORTIER DE MONTAGE300KG M3

Ref : 70582

Caractéristiques techniques

DESCRIPTION	Les CityBAG® sont des sacs contenant 1/2 m³ (500 L) de béton ou mortier prêts à l'emploi avec deux options d'utilisation : journée (8 h) ou lendemain (32 h). - Mélange eau/constituants déjà réalisé par LAFARGE. - Pas besoin de bétonnière, ni d'accès à l'eau ou l'électricité sur votre chantier. - Stockage facilité au sol ou à l'étage avec une durée d'utilisation flexible. - Gain de temps, confort d'utilisation et chantier propre. L'option formule retardée lendemain/bag est valable sur tous les produits sauf mortier de chape et béton structurel. Autres produits CityBAG disponibles en dépôts (béton de remplissage, bordure, mortiers d'enduit, de scellement,...). Produits disponibles sous 24 heures sur la Centrale béton LAFARGE. Norme NF valide uniquement à partir de 3 CityBAG®. Pour la livraison, merci de vous rapprocher de votre conseiller en dépôt.
PLUS PRODUIT	Pas besoin de bétonnière, ni d'accès à l'eau, stockage facile au sol
UTILISATION	Les compositions respectent les prescriptions du DTU 20.1
MATIÈRE	Mortier
RÉF. FABRICANT	CITYBAG MORTIER MONT 300KG
MARQUE	LAFARGE BETONS